

УТВЕРЖДАЮ

_____ «___» _____ 2012 г.

Директор департамента
управления делами
С.В. Егоров

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона:

Заказчик: Евразийская экономическая комиссия

Место нахождения: 119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1

Почтовый адрес: 119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1

Адрес электронной почты: ikona1980@yandex.ru

Контактный телефон: 89853618887

Предмет договора: проведение текущего ремонта в помещениях Евразийской экономической комиссии.

Техническое задание:

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Данные по объекту
I. Общие данные.		
1	Наименование объекта	Помещения в административном здании
2	Местоположение объекта	Россия, г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр.1
3	Заказчик	Евразийская экономическая комиссия
4	Вид ремонта	Текущий ремонт
5	Сроки начала и окончания работ	С момента подписания договора в течение 20 дней
6	Особые условия ремонта	Согласно требованиями проектирования и строительства в условиях действующих предприятий (учреждений). Проведение работ с 07.00 – 21.00
8	Требования к используемым материалам	Все используемые материалы должны быть новыми, сертифицированы, если по действующему законодательству они подлежат обязательной сертификации в отношении гигиенической и пожарной безопасности и сертификации на соответствие техническим регламентам или государственным стандартам (приложить копии). Используемые материалы должны соответствовать требованиям ФЗ № 261 от 23.11.2009г. « Об

		энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»
II. Сведения по ремонтируемым площадям.		
2.1	Секция А, этажи со 2-го по 5-ый включительно	<p>Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов – 46,9 м;</p> <p>Разборка покрытий полов: из линолеума – 91, 9 кв.м;</p> <p>Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м² – 46 мест;</p> <p>Ремонт дверных коробок – 2 кор.;</p> <p>Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% - 2153, 6 кв.м;</p> <p>Изоляция изделиями из пеноплекса холодных поверхностей: стен – 0, 35 м³;</p> <p>Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626) – 14 кв.м;</p> <p>Оклейка стен стеклообоями по листовым материалам – 14 кв.м;</p> <p>Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску – 14 кв.м;</p> <p>Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками поливинилацетатными водоэмульсионными – 2167, 6 кв.м;</p> <p>Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" - 91, 9 кв.м;</p> <p>Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 - 46,9 м;</p> <p>Устройство пластикового уголка – 21 м;</p> <p>Замена отдельных плит и установка дополнительных подвесов в подвесных потолках типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля – 160 кв.м;</p> <p>При утеплении стены необходимо выполнить работы по: переустановке радиаторов отопления – 2 рад.;</p> <p>переустановке труб отопления диаметром до 32 мм – 19 м;</p> <p>переустановке короба пластмассового: шириной до 120 мм – 7 м;</p> <p>переустановке выключателей – 2 шт.;</p> <p>Очистка помещений от строительного мусора – 2, 1 т;</p> <p>Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную – 2, 1 т.</p>

"СОГЛАСОВАНО"

Исполнитель И.о. директора ФГУП "УСЗ"


 И.В. Алексеев
 2012 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик Директор Департамента
управления делами Евразийской
экономической комиссии

 С.В. Егоров
 2012 г.

ОПИСЬ РАБОТ

 на проведение ремонтных работ в помещениях Евразийской экономической комиссии в
 здании по адресу: г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр.1

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Ремонтные работы					
1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,469	ФЕРр57-3-1	
2	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м ² покрытия	0,919	ФЕРр57-2-1	
3	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м ²	100 мест	0,46	ФЕРр57-10-3	
4	Ремонт дверных коробок	10 коробок	0,2	ФЕРр56-13-6	
5	Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг	100 шт.	0,02	ФЕРр65-19-2	
6	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм (без стоимости труб)	100 м трубопрово да	0,19	ФЕРр65-15-2	
7	Смена: выключателей (без стоимости)	100 шт.	0,02	ФЕРр67-9-1	
8	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземulsionной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м ² окрашиваем ой поверхност и	21,536	ФЕРр62-16-4	
9	Демонтаж короба пластмассового: шириной до 120 мм К=0,3 7х0,3=2,1	100 м	0,021	ФЕРм08-02-390- 03	
10	Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля К=0,8 160х0,8=128 м ²	100 м ² поверхност и облицовки	1,28	ФЕР15-01-047- 15	
11	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,021	ФЕРр69-9-1	
12	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2,1	ФССЦпг01-01-01 041	
13	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 60 км I класс груза	1 т груза	2,1	ФССЦпг03-21-01 060	
Раздел 2. Строительные работы при ремонте					
14	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: стеклообоями	100 м ² оклеиваемо й и обиваемой поверхност и	0,14	ФЕР15-06-001- 05	
15	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626):	100 м ² стен (за вычетом проемов)	0,14	ФЕР10-05-010- 01	
16	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м ² поверхност и облицовки	1,6	ФЕР15-01-047- 15	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6
17	Установка радиаторов: (без стоимости радиаторов)	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,0276	ФЕР18-03-001-01	
18	Монтаж короба пластмассового: шириной до 120 мм	100 м	0,07	ФЕРм08-02-390-03	
19	Устройство пластикового уголка (прим.)	100 м	0,21	ФЕР11-01-040-01	
20	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: стен	1 м3 изоляции	0,35	ФЕР26-01-041-01	
21	Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат"	100 м2 покрытия	0,919	ФЕР11-01-036-01	
22	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2 поверхность и стен	21,676	ФЕР15-06-004-01	
23	Краска водоземulsionная для внутренних работ ВАК-25	т	0,3468	ФССЦ-101-2967	
24	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхность и	0,14	ФЕР15-04-005-05	
25	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м плинтуса	0,469	ФЕР11-01-040-01	

Составил: гл. инженер Белозеров С.Е.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: зам. директора М.И. Часовников
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: М.И. Часовников
(должность, подпись, расшифровка)

"СОГЛАСОВАНО"

ИСПОЛНИТЕЛЬ И.о. Директора ФГУП "Управление служебными зданиями"
И.В.Алексеев



ЗАКАЗЧИК Директор Департамента управления делами
и организационно-технической помощи
С.В.Белорой



Наименование стройки (объекта):

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

на ремонтные работы в помещениях Евразийской экономической комиссии в здании по адресу: г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр.1

Наименование работ и затрат: Ремонт в помещениях ЕЭК

Сметная стоимость 847,16191 тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость 1516,36 чел.час
 Средства на оплату труда 248,63824 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на: апрель, 2012 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэфф. нормы НР и СП	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Индексы пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Ремонтные работы									
1	ФЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: т.3 МДС81-35.2004 и прил. 2 к письму от23.06.2004 г.№АП-3230/06 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15	100 м плинтуса	0,469	29,41				
		ЗП			29,41	1,15	15,86	18,09	286,93
		ЭМ				1,15			
		в т.ч. ЗПМ				1,15		18,09	
		МР							
		НР от ФОТ: 68=80*0.85	%	80		80	12,69	68	195,11
		СП от ФОТ: 54=68*0.8	%	68		68	10,78	54	154,94
1-2-0		ЗТР	чел.час	3,77		1,15			2,02
		Всего по позиции					39,33		636,98
2	ФЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и реллина КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: т.3 МДС81-35.2004 и прил. 2 к письму от23.06.2004 г.№АП-3230/06 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15	100 м2 покрытия	0,919	92,9				
		ЗП			88,84	1,15	93,9	18,09	1698,55
		ЭМ			4,06	1,15	4,29	8,48	36,39
		в т.ч. ЗПМ			1,54	1,15	1,6	18,09	28,93
		МР							
		НР от ФОТ: 68=80*0.85	%	80		80	76,4	68	1174,69
		СП от ФОТ: 54=68*0.8	%	68		68	64,94	54	932,84
1-2-0		ЗТР	чел.час	11,39		1,15			12,04
2		ЗТМ	чел.час	0,13					
		Всего по позиции					239,53		3842,47
3	ФЕРр57-10-3	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: т.3 МДС81-35.2004 и прил. 2 к письму от23.06.2004 г.№АП-3230/06 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15	100 мест	0,46	2317,15				
		ЗП			1059,68	1,15	560,57	18,09	10140,71
		ЭМ			126,31	1,15	66,82	4,98	332,76
		в т.ч. ЗПМ			13,88	1,15	7,34	18,09	132,81
		МР			1131,16		520,33	3,59	1867,90
		НР от ФОТ: 68=80*0.85	%	80		80	454,33	68	6985,90
		СП от ФОТ: 54=68*0.8	%	68		68	386,18	54	5547,7
1-3-0		ЗТР	чел.час	124,23		1,15			65,72
2		ЗТМ	чел.час	1,38					
		Всего по позиции					1988,23		24875,15
4	ФЕРр56-13-6	Ремонт дверных коробок КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: т.3 МДС81-35.2004 и прил. 2 к письму от23.06.2004 г.№АП-3230/06 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15	10 коробок	0,2	3219,17				
		ЗП			1803,55	1,15	348,82	18,09	6255,81
		ЭМ			16,96	1,15	3,84	8,62	21,4
		в т.ч. ЗПМ				1,15		18,09	
		МР			1699,66		339,84	4,13	1403,43
		НР от ФОТ: 70=82*0.85	%	82		82	283,57	70	4379,07
		СП от ФОТ: 50=62*0.8	%	62		62	214,44	50	3127,91
1-3-4		ЗТР	чел.час	167,62		1,15			38,55
		Всего по позиции					1187,42		15187,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	ФЕРр65-19-2	Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: г.3 МДС81-35.2004 и прил. 2 к письму от23.06.2004 г.№АП-3230/06 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15	100 шт.	0,02	1362,87				
		ЗП			1243,46	1,15	28,6	18,09	517,37
		ЭМ			119,41	1,15	2,75	8,48	23,29
		в т.ч. ЗПМ			44,31	1,15	1,02	18,09	18,43
		МР							
		НР от ФОТ 63=74*0,85	%	74		74	21,92	63	337,56
		СП от ФОТ 40=50*0,8	%	50		50	14,81	40	214,32
1-2-1		ЗТР	чел.час	158		1,15			3,63
2		ЗТМ	чел.час	3,82					
		Всего по позиции					68,08		1092,54
6	ФЕРр65-15-2	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в постройных условиях диаметром: до 52 мм (без стоимости труб) 917,11 = 3 752,61 - 107 x 26,50 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: г.3 МДС81-35.2004 и прил. 2 к письму от23.06.2004 г.№АП-3230/06 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15	100 м трубопровода	0,19	917,11				
		ЗП			806,26	1,15	176,17	18,09	3186,88
		ЭМ			65,7	1,15	14,36	4,78	68,62
		в т.ч. ЗПМ			2,32	1,15	0,51	18,09	9,18
		МР			45,15		8,57	3,25	27,88
		НР от ФОТ 88=103*0,85	%	103		103	181,98	88	2812,53
		СП от ФОТ 48=60*0,8	%	60		60	106,01	48	1534,11
1-3-3		ЗТР	чел.час	91		1,15			19,88
2		ЗТМ	чел.час	0,2					
		Всего по позиции					487,09		7630,02
7	ФЕРр67-9-1	Смена: выключателей (без стоимости) 218,59 = 840,59 - 100 x 6,22 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: г.3 МДС81-35.2004 и прил. 2 к письму от23.06.2004 г.№АП-3230/06 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15	100 шт.	0,02	218,59				
		ЗП			218,59	1,15	5,03	18,09	90,99
		ЭМ				1,15			
		в т.ч. ЗПМ				1,15		18,09	
		МР						5,5	
		НР от ФОТ 72=85*0,85	%	85		85	4,28	72	65,48
		СП от ФОТ 52=65*0,8	%	65		65	3,27	52	47,29
1-3-5		ЗТР	чел.час	24,1		1,15			0,55
		Всего по позиции					12,58		203,72
8	ФЕРр62-16-4	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчетной старой краски более 35% КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: г.3 МДС81-35.2004 и прил. 2 к письму от23.06.2004 г.№АП-3230/06 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15	100 м2 окрашиваемой поверхности	21,536	1859,47				
		ЗП			255,74	1,15	633,74	18,09	114577,33
		ЭМ			8,36	1,15	206,96	6,69	1384,55
		в т.ч. ЗПМ			1,16	1,15	28,64	18,09	518,16
		МР			1595,37		44357,89	2,84	97576,39
		НР от ФОТ 68=80*0,85	%	80		80	5089,9	68	78264,93
		СП от ФОТ 40=50*0,8	%	50		50	3181,19	40	46038,2
1-3-1		ЗТР	чел.час	29,6		1,15			733,09
2		ЗТМ	чел.час	0,1					
		Всего по позиции					49169,68		337841,4
9	ФЕРм08-02-390-03	Демонтаж короба пластмассового: шириной до 120 мм К=0,3 7x0,3=2,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: г.3 МДС81-35.2004 и прил. 2 к письму от23.06.2004 г.№АП-3230/06 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15	100 м	0,021	325,68				
		ЗП			193,34	1,15	4,67	18,09	84,46
		ЭМ			39,07	1,15	0,94	3,05	2,88
		в т.ч. ЗПМ			0,12	1,15		18,09	0,05
		МР			93,27		1,96	4,6	9,01
		НР от ФОТ 81=95*0,85	%	95		95	4,44	81	68,45
		СП от ФОТ 52=65*0,8	%	65		65	3,04	52	43,95
1-3-9		ЗТР	чел.час	20,33		1,15			0,49
2		ЗТМ	чел.час	0,01					
		Всего по позиции					15,05		208,75
10	ФЕР15-01-047-15	Демонтаж подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля К=0,8 160x0,8=128 м2 1 396,55 = 6 731,95 - 103 x 51,80 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: г.3 МДС81-35.2004 и прил. 2 к письму от23.06.2004 г.№АП-3230/06 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15	100 м2 поверхности облицовки	1,28	1396,55				
		ЗП			963,12	1,15	1417,72	18,09	25646,46
		ЭМ			433,43	1,15	638	5,73	3655,76
		в т.ч. ЗПМ			8,82	1,15	12,98	18,09	234,79
		МР						2,42	
		НР от ФОТ 80=105*(0,9*0,85)	%	105		105	1352,01	80	26705
		СП от ФОТ 37=55*(0,85*0,8)	%	55		55	668,85	37	9576,06
1-3-8		ЗТР	чел.час	102,46		1,15			150,82
2		ЗТМ	чел.час	0,36					
		Всего по позиции					4076,58		59583,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	ФЕРр69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: т.3 МДС81-35.2004 и прил. 2 к письму от 23.06.2004 г. №АП-3230/06 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15	100 т мусора	0,021	1553,82				
		ЗП			1553,82	1,15	37,52	18,09	678,82
		ЭМ				1,15			
		в т.ч. ЗПМ				1,15		18,09	
		МР							
		НР от ФОР: 66=78*0,85	%	78		78	29,27	66	448,02
		СП от ФОР: 40=50*0,8	%	50		50	18,76	40	271,53
1-1-1		ЗТР	чел.час	214,32		1,15			5,18
		Всего по позиции					85,55		1398,37
12	ФССЦитг01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: т.3 МДС81-35.2004 и прил. 2 к письму от 23.06.2004 г. №АП-3230/06 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15	1 т груза	2,1	42,98				
		ЗП			42,98	1,15	103,8	18,09	1877,8
		ЭМ				1,15		4,91	
		в т.ч. ЗПМ				1,15		18,09	
		МР							
		НР от ФОР: 0	%	0		0		0	
		СП от ФОР: 0	%	0		0		0	
		Всего по позиции					103,8		1877,8
13	ФССЦитг03-21-01-060	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 60 км I классе груза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: т.3 МДС81-35.2004 и прил. 2 к письму от 23.06.2004 г. №АП-3230/06 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15	1 т груза	2,1	31,1				
		ЗП				1,15		18,09	
		ЭМ			31,1	1,15	75,12	5,27	398,87
		в т.ч. ЗПМ				1,15		18,09	
		МР							
		НР от ФОР: 0	%	0		0		0	
		СП от ФОР: 0	%	0		0		0	
		Всего по позиции					75,12		395,87
Итого по разделу							57548,04		454773,97
Раздел 2. Строительные работы при ремонте									
14	ФЕР15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: стеклообоями КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: т.1 МДС81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,14	3368,58				
		ЗП			296,95	1,15	47,81	18,09	864,86
		ЭМ			1,18	1,25	0,21	6,38	1,32
		в т.ч. ЗПМ			0,12	1,25	0,02	18,09	0,38
		МР			3070,45		429,86	2,75	1182,12
		НР от ФОР: 80=105*(0,9*0,85)	%	105		105	45,2	80	692,19
		СП от ФОР: 37=55*(0,85*0,8)	%	55		55	22,36	37	320,14
1-3-5		ЗТР	чел.час	32,74		1,15			5,27
2		ЗТМ	чел.час	0,01					
		Всего по позиции					545,44		3060,63
15	ФЕР10-05-010-01	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одиночному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626): КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: т.1 МДС81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,14	7632,95				
		ЗП			807,23	1,15	129,96	18,09	2351,04
		ЭМ			23,37	1,25	4,09	2,91	11,9
		в т.ч. ЗПМ				1,25		18,09	
		МР			6802,35		952,33	4,16	3461,69
		НР от ФОР: 90=118*(0,9*0,85)	%	118		118	138,02	90	2115,94
		СП от ФОР: 43=63*(0,85*0,8)	%	63		63	69,59	43	1010,95
1-3-5		ЗТР	чел.час	89		1,15			14,33
		Всего по позиции					1293,99		9451,52
16	ФЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа <Армстрон> по каркасу из оцинкованного профиля КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: т.1 МДС81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	100 м2 поверхности облицовки	1,6	6731,95				
		ЗП			963,12	1,15	1772,14	18,09	32058,08
		ЭМ			433,43	1,25	866,86	5,73	4967,14
		в т.ч. ЗПМ			8,82	1,25	17,65	18,09	318,23
		МР			5335,4		8536,65	2,42	20658,73
		НР от ФОР: 80=105*(0,9*0,85)	%	105		105	1691,35	80	25001,86
		СП от ФОР: 37=55*(0,85*0,8)	%	55		55	836,73	37	11979,61
1-3-8		ЗТР	чел.час	102,46		1,15			188,33
2		ЗТМ	чел.час	0,76					
		Всего по позиции					13703,73		95565,36
17	ФЕР18-03-001-01	Установка радиаторов (без стоимости радиаторов) ≥ 183,59 = 34 183,59 - 100 x 320,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: т.1 МДС81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,0276	2183,59				
		ЗП			679,03	1,15	21,55	18,09	389,68
		ЭМ			487,59	1,25	13,38	6,21	47,11
		в т.ч. ЗПМ			31,82	1,25	1,18	18,09	37,80
		МР			1116,67		30,82	5,19	159,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НР от ФОТ: 98=128*(0.9*0.85)	%	128		128	26,09	98	461,55
		СП от ФОТ: 56=83*(0.85*0.8)	%	83		83	15,98	56	229,45
1-3-4		ЗТР	чел час	75,7		1,15			2,4
2		ЗТМ	чел час	2,72					
		Всего по позиции					107,82		1263,94
18	ФЕРм08-02-390-03	Монтаж короба пластмассового шириной до 120 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: т.1 МДС81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	100 м	0,07	325,68				
		ЗП			193,34	1,15	15,56	18,09	381,55
		ЭМ			39,07	1,25	3,42	3,05	10,43
		в т.ч. ЗПМ			0,12	1,25	0,01	18,09	0,19
		МР			93,27		6,53	4,6	30,03
		НР от ФОТ: 81=95*0.85	%	95		95	14,79	81	228,21
		СП от ФОТ: 52=65*0.8	%	65		65	10,12	52	146,8
1-3-9		ЗТР	чел час	20,33		1,15			1,64
2		ЗТМ	чел час	0,01					
		Всего по позиции					50,42		696,72
19	ФЕР11-01-040-01	Устройство пластикового уголка (прим.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: т.1 МДС81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	100 м	0,21	1375,71				
		ЗП			87,74	1,15	21,19	18,09	383,31
		ЭМ			2,62	1,25	0,69	5,62	3,87
		в т.ч. ЗПМ				1,25		18,09	
		МР			1285,35		269,92	3,06	825,96
		НР от ФОТ: 94=123*(0.9*0.85)	%	123		123	23,46	94	360,31
		СП от ФОТ: 51=75*(0.85*0.8)	%	75		75	13,51	51	195,49
1-4-1		ЗТР	чел час	8,99		1,15			2,17
		Всего по позиции					328,77		1768,94
20	ФЕР26-01-041-01	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: т.1 МДС81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	1 м3 изоляции	0,35	1442,52				
		ЗП			177,34	1,15	71,38	18,09	1291,24
		ЭМ			44,8	1,25	19,6	4,81	94,28
		в т.ч. ЗПМ				1,25		18,09	
		МР			1220,38		427,13	3,02	1289,94
		НР от ФОТ: 77=100*(0.9*0.85)	%	100		100	64,24	77	994,25
		СП от ФОТ: 48=70*(0.85*0.8)	%	70		70	42,47	48	619,8
1-4-1		ЗТР	чел час	18,17		1,15			7,32
		Всего по позиции					624,82		4289,51
21	ФЕР11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клею "Бустилат" КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: т.1 МДС81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	100 м2 покрытия	0,919	7888,38				
		ЗП			352,34	1,15	372,37	18,09	6736,17
		ЭМ			54,53	1,25	62,64	6,2	388,36
		в т.ч. ЗПМ			4,06	1,25	4,67	18,09	84,46
		МР			7481,51		6875,51	3,93	27026,74
		НР от ФОТ: 94=123*(0.9*0.85)	%	123		123	417,38	94	6411,39
		СП от ФОТ: 51=75*(0.85*0.8)	%	75		75	240,36	51	3478,52
1-2-7		ЗТР	чел час	42,4		1,15			44,81
2		ЗТМ	чел час	0,35					
		Всего по позиции					7968,26		44035,18
22	ФЕР15-06-004-01	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: т.1 МДС81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	100 м2 поверхности стен	21,676	80,62				
		ЗП			80,62	1,15	2009,58	18,09	3633,23
		ЭМ				1,25			
		в т.ч. ЗПМ				1,25		18,09	
		МР							
		НР от ФОТ: 80=105*(0.9*0.85)	%	105		105	1899,05	80	29082,6
		СП от ФОТ: 37=55*(0.85*0.8)	%	55		55	939,48	37	13450,7
1-4-0		ЗТР	чел час	8,38		1,15			208,96
		Всего по позиции					4848,11		7886,55
23	ФССЦ-101-2967	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-25 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: т.1 МДС81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	т	0,3468	22484,66				
24	ФЕР15-04-005-05	Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: т.1 МДС81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14	1295,05				
		ЗП			227,93	1,15	36,7	18,09	663,83
		ЭМ			9,03	1,25	1,58	5,72	9,64
		в т.ч. ЗПМ			0,12	1,25	0,02	18,09	0,38
		МР			1058,09		148,13	2,81	416,23
		НР от ФОТ: 80=105*(0.9*0.85)	%	105		105	34,7	80	531,38
		СП от ФОТ: 37=55*(0.85*0.8)	%	55		55	17,17	37	245,79
1-3-4		ЗТР	чел час	25,41		1,15			4,09
2		ЗТМ	чел час	0,01					
		Всего по позиции					238,28		1866,29
25	ФЕР11-01-040-01	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на клею КН-2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: т.1 МДС81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	100 м плитуса	0,469	1375,71				
		ЗП			87,74	1,15	47,32	18,09	356,96
		ЭМ			2,62	1,25	1,54	6,62	8,21
		в т.ч. ЗПМ				1,25		18,09	
		МР			1285,35		692,83	3,06	3444,01
		НР от ФОТ: 94=123*(0.9*0.85)	%	123		123	82,38	94	864,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СП от ФОТ. 51=75*(0.85*0.8)	%	75		75	30,17	51	436,59
	1-4-1	ЗТР	чел.час	8,99		1,15			4,85
		Всего по позиции					734,24		3950,65
Итого по разделу							38241,55		263159,85
Итого прямые затраты по смете							76961,97		435370,23
В том числе (справочно):									
фонд оплаты труда (ФОТ)							13744,52		248638,24
материалы							61305,95		176599,27
эксплуатация машин и механизмов							1987,06		11499,6
Накладные расходы							11917,45		182961,22
Сметная прибыль							6910,17		99602,37
Итого по смете:									
Итого по разделу 1 Ремонтные работы							57548,04		454773,97
Итого по разделу 2 Строительные работы при ремонте							38241,55		263159,85
Итого							95789,59		717933,82
НДС 18%							17242,13		129228,09
ВСЕГО по смете							113031,72		847161,91

СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

« » г. инженер Белозеров С.Е.
(должность, подпись, инициалы)

« » зам. Директора Сосветель СМ
(должность, подпись, инициалы)

Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 847 161,91 рубль

Срок, место и порядок предоставления извещения о проведении запроса котировок:

Заинтересованные лица могут ознакомиться с извещением о проведении запроса котировок на официальном сайте <http://www.tsouz.ru>.

Форма котировочной заявки: котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц). В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа (Приложение 1 к настоящему извещению).

Место подачи котировочной заявки: 119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1

Срок приема котировочных заявок: срок приема котировочных заявок истекает «27» июля 2012 года в 16.00 по московскому времени

Место и дата подведения итогов: по адресу Заказчика «30» июля 2012 г.

Место, условия и сроки выполнения работ: с момента подписания договора в течение 20 дней

Форма, сроки и порядок оплаты работ: в соответствии с условиями договора

Требования к участникам размещения заказа:

Участниками размещения заказа могут быть юридические лица и граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые соответствуют установленным Евразийской экономической комиссией требованиям.

Требования к участникам размещения заказа:

- соответствие требованиям Положения о размещении заказов и заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Евразийской экономической комиссии, утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от «25» января 2012 г. № 5;
- участники размещения заказа, а также их уполномоченные представители должны быть правомочны заключать договор;
- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения суда или иного компетентного органа государства, резидентом которого является юридическое лицо или гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, о признании участника размещения заказа - банкротом и об открытии конкурсного производства;

- наличие у работников участника размещения заказа необходимых профессиональной и технической квалификации (необходимого образования);
- наличие финансовых ресурсов для исполнения договора;
- наличие оборудования и других материальных ресурсов для исполнения договора;
- трудовые ресурсы для исполнения договора.

Указанные требования предъявляются в равной мере ко всем участникам размещения заказа.

Срок подписания договора: договор должен быть подписан в течение 5 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора составляет не более 2 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Документы, должны быть оформлены в соответствии с приложенным образцом котировочной заявки.

Приложение 1 к извещению
о проведении запроса котировок
от «__» _____ 2012 г. № __

Котировочная заявка

Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении запроса котировок, мы,

(сведения об участнике размещения заказа: ИНН, КПП, наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица))

(место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица))

(банковские реквизиты)

готовы выполнить работы, являющиеся предметом запроса котировок, в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок.

Предлагаемая цена договора составляет:

_____ (протисью) рублей.

Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, составляющие полный комплекс по предмету запроса котировок, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с извещением о проведении запроса котировок и в пределах предлагаемой нами цены договора.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в котировочной заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей котировочной заявке на участие в запросе котировок юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

Настоящей заявкой декларируем, что против _____

(наименование организации участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации (для юридического лица), отсутствует решение арбитражного суда о признании (юридического лица) банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные

внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _____ %
(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов
_____ (наименование организации-участника размещения заказа) по
данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный период.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен
_____ (Ф.И.О., телефон представителя организации –
участника размещения заказа).

Все сведения о проведении открытого конкурса просим сообщать уполномоченному
лицу.

С уважением,

должность, подпись, расшифровка подписи

М.П.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

г. Москва

« ____ » _____ 2012 г.

Евразийская экономическая комиссия, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице директора Департамента управления делами Евразийской экономической комиссии Егорова Сергея Васильевича, действующего на основании доверенности от 21.03.2012 года №ЕЭК / 1-327, с одной стороны, и _____, именуем _____ в дальнейшем Исполнитель, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола _____ от _____ № _____, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика собственными или привлеченными силами и средствами выполнить текущий ремонт в помещениях Заказчика по адресу: 119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 3/5, стр. 1 (далее – Работы) в соответствии с утвержденной в установленном порядке технической документацией (включающая в себя описание работ и смету) (Приложение №1 к договору), Техническим заданием (Приложение №2 к договору), а Заказчик в свою очередь – создать условия для выполнения Работ, принять их и оплатить.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Общая стоимость Работ, поручаемых Исполнителю по настоящему договору составляет _____ (_____) рублей, в том числе НДС 18 % - _____ (_____) рублей.

2.2. Стоимость Работ определяется в соответствии с:

- Расценками сборников Федеральных Единичных Расценок на строительные и ремонтно-строительные работы ФЕР-2001 (в новой редакции);
- Федеральными сборниками сметных цен, Каталогом текущих цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве;
- Принятыми элементами лимитированных затрат и налогов:
 - а) налог на добавленную стоимость – 18%.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы должны быть выполнены и сданы Заказчику в срок с момента подписания договора в течение 20 дней, в соответствии с Графиком производства работ (Приложение №3 к договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2. При несоблюдении Исполнителем сроков, установленных в графике производства работ, конечный срок выполнения Работ не продлевается.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Оплата за выполненные Работы по настоящему договору производится на основании представленных Исполнителем Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), Акта выполненных работ (Форма КС-2) и Акта Приемочной комиссии по приемке законченных текущим ремонтом помещений в эксплуатацию (с учетом устранения дефектов при их выявлении Заказчиком), счета и счета-фактуры в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания указанных актов.

4.2. Заказчик вправе задержать оплату Исполнителю выполненных работ в случаях:

- не устранения указанных ранее дефектов в работе – до устранения таких дефектов;
- причинения ущерба Заказчику и/или третьим лицам – до возмещения указанного ущерба;
- невыполнения в сроки, предусмотренные Графиком производства работ – до выполнения Работ в срок, согласованный сторонами.

4.3. Моментом исполнения обязательств Заказчика по оплате Работ, предусмотренных настоящим договором, является дата списания денежных средств по оплате настоящего Договора со счета Заказчика.

5. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

5.1. Исполнитель самостоятельно организует производство Работ по своим планам и графикам, согласованным со сроками, определенными общим Графиком производства Работ. В случае привлечения Исполнителем к выполнению работ субподрядных организаций он обязан согласовать их привлечение с Заказчиком. Исполнитель при этом несет перед Заказчиком полную ответственность за выполнение всего комплекса Работ.

5.2. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Исполнитель по согласованию с Заказчиком.

5.3. Исполнитель оформляет акты выполненных Работ, Заказчик с привлечением эксплуатационной организации осуществляет контроль за выполнением Работ, а также производит проверку соответствия используемых Исполнителем материалов, оборудования, условиям договора и технической документации.

5.4. Заказчик имеет право осуществлять контроль за выполнением всех видов Работ, при этом, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Исполнителя.

5.5. Исполнителем в установленном порядке ведется журнал производства Работ, журнал учета выполненных работ.

5.6. Исполнитель в случае необходимости самостоятельно осуществляет все необходимые согласования и получает необходимые разрешения в государственных органах связанные с выполнением обязательств по настоящему Договору.

6. ПОРЯДОК ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

6.1. Исполнитель в процессе выполнения Работ сдает Заказчику Работы, подлежащие закрытию последующими Работами и конструкциями (включая сдачу работ, связанных с внутренними инженерными коммуникациями, предусмотренных настоящим Договором и/или их отдельных участков, подлежащих закрытию с проведением соответствующих испытаний). С этой целью Исполнитель, заблаговременно, но не менее чем за 3 (три) дня, письменно уведомляет ответственного представителя Заказчика об освидетельствовании Скрытых Работ.

6.2. Результаты освидетельствования каждого вида Скрытых Работ оформляются соответствующим Актом, составленным в 3 (трех) экземплярах и подписываются уполномоченными представителями Сторон. Любые Работы, подлежащие закрытию, не должны закрываться без составления вышеуказанного Акта.

6.3. Если Заказчик не был информирован Исполнителем о производстве освидетельствовании Скрытых Работ или был информирован с нарушением срока, указанного в пункте 6.1. настоящего Договора, и при этом Исполнителем произведено закрытие этих Работ, то Исполнитель за свой счет обязан открыть любую часть Скрытых Работ для их освидетельствования согласно указанию Заказчика, а затем произвести все необходимые восстановительные Работы.

6.4. Выполнение освидетельствования Скрытых Работ и, в том числе, испытаний инженерных коммуникаций и систем, подлежащих закрытию, не снимает ответственности с Исполнителя за качество Работ и исправность коммуникаций и систем в целом.

7. ПОРЯДОК ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ СДАЧИ - ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1. Исполнитель письменно информирует Заказчика за 5 (пять) рабочих дней до начала окончательной сдачи - приемки всех выполненных Работ, предусмотренных настоящим Договором.

7.2. Окончательная сдача - приемка выполненных по настоящему Договору Работ осуществляется Заказчиком на основании Акта Приемочной комиссии по приемке законченных текущим ремонтом помещений в эксплуатацию (Приемочной комиссией), после устранения всех отмеченных комиссией недоделок и дефектов, при условии предоставления Заказчику исполнительной документации в составе, определенным действующими нормативно-правовыми документами.

7.3. В процессе приемки работ Приемочной комиссией Сторонами составляется и подписывается двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроками их выполнения, после устранения которых, подписывается Акт комиссии об окончательной приемке Работ.

8. ОХРАНА РАБОТ

8.1. Исполнитель обеспечивает на весь период производства Работ по настоящему договору от начала производства Работ до их окончательного завершения надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники, инвентаря и другого имущества, находящихся в помещениях Заказчика, где выполняется текущий ремонт.

8.2. Исполнитель обеспечивает на весь период производства Работ по настоящему Договору от начала производства Работ до их окончательного завершения обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда, технике безопасности.

9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик обязуется:

9.1. К моменту начала Работ обеспечить готовность площадки проведения ремонта, по соответствующему Акту передать площадку проведения ремонта Исполнителю и обеспечить доступ специалистов Исполнителя и возможность доставки материалов и оборудования для выполнения Работ по настоящему Договору.

9.2. Назначить своего ответственного Представителя, уполномоченного вносить в ходе осуществления Работ изменения и дополнения в технические и проектные решения, решать все возникающие оперативные вопросы в процессе производства Работ, вести переговоры с соответствующим ответственным Представителем Исполнителя, давать необходимые инструкции и подписывать все необходимые документы, связанные с выполнением Работ по настоящему Договору и по окончании Работ возглавить Приемочную комиссию. При необходимости Представитель Заказчика вправе проводить оперативные совещания со всеми участниками Работ.

Полномочия такого Представителя должны быть подтверждены официальным документом, скрепленным подписью и печатью Заказчика.

Представитель Заказчика приступает к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору только после представления Представителю Исполнителя вышеуказанного документа, подтверждающего его полномочия. Представитель Заказчика осуществляет свои обязанности весь период выполнения Работ по настоящему Договору до окончательной сдачи всех выполненных Работ.

В случае замены назначенного Представителя Заказчика другим лицом, Заказчик обязан подтвердить полномочия нового Представителя письменным документом, скрепленным подписью и печатью.

Новый Представитель приступает к исполнению своих обязанностей только после представления Представителю Исполнителя письменного документа, подтверждающего его полномочия.

9.3. Производить оплату выполненных Исполнителем Работ в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Договора.

9.4. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

10. Обязательства Исполнителя

Исполнитель обязуется:

10.1. Выполнить Работы, указанные в предмете настоящего Договора в соответствии с Техническим заданием и утвержденной Заказчиком технической документацией.

10.2. Использовать имеющуюся техническую документацию, полученную от Заказчика, только для целей, предусмотренных договором.

10.3. Не передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

10.4. Предоставлять Заказчику по его требованию на согласование образцы применяемых материалов и оборудования (с оценкой их качества или результатов испытаний).

10.5. Производить Работы в полном соответствии с утвержденной Заказчиком технической документацией, действующими нормативно-правовыми документами.

10.6. Назначить ответственного Представителя Исполнителя, полномочного решать все возникающие оперативные вопросы, связанные с выполнением Работ, вести переговоры с Представителем Заказчика, давать необходимые инструкции и подписывать все необходимые

документы, связанные с выполнением Работ по настоящему Договору (Акты освидетельствования Скрытых Работ, Акты выполненных работ и т.д.).

Полномочия такого Представителя должны быть официально подтверждены письменным документом, скрепленным подписью руководителя и печатью Исполнителя.

Представитель Исполнителя приступает к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору только после представления Представителю Заказчика вышеуказанного письменного документа, подтверждающего его полномочия. Представитель Исполнителя осуществляет свои обязанности в течение всего периода выполнения Работ по настоящему договору до окончательной сдачи всех выполненных Работ Заказчику.

В случае замены назначенного Представителя Исполнителя другим лицом, Исполнитель обязан подтвердить полномочия нового Представителя письменным документом, скрепленным подписью руководителя и печатью. Новый Представитель приступает к выполнению своих обязанностей только после представления Представителю Заказчика письменного документа, подтверждающего его полномочия.

10.7. Предоставить Заказчику возможность осуществлять проверку выполнения и качества Работ по настоящему Договору.

10.8. Обеспечить чистоту и порядок в процессе и после завершения Работ по договору и до оформления Акта выполненных работ по договору вывезти строительный мусор, а также принадлежащие Генподрядчику технику, инвентарь и неиспользованные строительные материалы.

10.9. Учитывая, что Работы ведутся в действующем административном здании, обеспечить устройство инвентарных ограждений и перегородок в зонах, где производятся работы, с установкой необходимых предупреждающих транспарантов и табличек, предусмотреть необходимые меры по охране труда и окружающей среды.

10.10. Исполнитель обязуется в рамках обязательств по настоящему Договору и в строгом соответствии с установленными нормами и правилами обеспечить защиту жизни и здоровья работников Евразийской экономической комиссии и третьих лиц, в том числе обеспечить сохранность, принадлежащего им имущества на период проведения Работ.

10.11. Обеспечивать защиту находящихся в зоне выполнения Работ зданий, сооружений и инженерных коммуникаций от возможных повреждений, затоплений и угрозы возникновения пожара при выполнении Работ и нести полную ответственность в случае их повреждения по вине Исполнителя.

10.12. Осуществить собственными силами охрану строительной площадки, бытовых и складских помещений.

10.13. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Договора.

11. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

11.1. Исполнитель гарантирует высокое качество всех Работ, выполненных в соответствии с технической документацией, действующими нормативно-правовыми документами, техническими условиями и материалами, применяемыми для их выполнения.

11.2. В случае выявления дефектов в выполненных Работах в период гарантийного срока Исполнитель обеспечивает устранение неисправностей по первому требованию Заказчика в согласованные сроки.

11.3. Срок гарантии на выполненные Работы – 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания Сторонами окончательного Акта выполненных работ по договору.

11.4. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются трехсторонним актом, подписываемым Представителями Сторон.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе требовать уплаты неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России, действующей на день уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день

просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства, установленного настоящим Договором.

12.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе требовать уплаты неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России, действующей на день уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства, установленного настоящим Договором.

12.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не зависящей от воли Сторон («форс-мажор») или по вине другой стороны либо третьих лиц.

12.5. Уплата неустоек не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1. В случае возникновения каких-либо споров и разногласий в процессе исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны обязуются урегулировать их в досудебном порядке путем направления претензии в письменной форме. Срок рассмотрения претензии – 14 (четырнадцать) рабочих дней с момента получения претензии.

Претензия считается полученной по истечении 10 (десяти) рабочих дней при отправке почтой.

13.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, не урегулированные Сторонами путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г.Москвы.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

14.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и прекращает свое действие с момента выполнения Сторонами своих обязательств.

14.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

15. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

15.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, не зависящей от воли Сторон («форс-мажор»), а именно: стихийных бедствий, пожара, наводнения, эпидемии, военных действий и т.д.

15.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в результате обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 2 (двух) дней с момента наступления или прекращения действий вышеуказанных обстоятельств, письменно уведомить другую сторону об их наступлении, предполагаемой длительности или прекращении.

15.3. Отсутствие письменного уведомления, а также несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание для неисполнения обязательств по настоящему договору.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении юридических адресов или реквизитов в течение 3 (трех) рабочих дней с момента изменения.

При неисполнении Исполнителем обязательства по информированию Заказчика, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Исполнителя, несет сам Исполнитель.

17.2. К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

- техническая документация (включающая в себя описание работ и смету) (Приложение №1 к договору);

- Техническое задание (Приложение №2 к договору);
- График производства работ (Приложение №3 к договору).

17. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:

Евразийская экономическая комиссия

Место нахождения: г. Москва,

Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1

ИНН 9909357822 КПП 774763001

Банковские реквизиты:

р/с 40807810300000000082

Межгосударственный банк

кор/сч № 30101810800000000362

БИК 044525362

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_____/С.В. Егоров/

_____/_____/

Приложение №1
к договору
от «__» _____ 2012 г.
№ _____

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗАКАЗЧИК

Директор
Департамента управления делами

_____/С.В. Егоров/

ИСПОЛНИТЕЛЬ

_____/_____/

Приложение №2
к договору
от «__» _____ 2012 г.
№ _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЗАКАЗЧИК

Директор
Департамента управления делами

_____ /С.В. Егоров/

ИСПОЛНИТЕЛЬ

_____ /_____/

Приложение №3
к договору
от «__» _____ 2012 г.
№ _____

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

ЗАКАЗЧИК

Директор
Департамента управления делами

_____/С.В. Егоров/

ИСПОЛНИТЕЛЬ

_____/_____/